Strommen 3A miljorapport

Strommen 3A

Miljørapport der kortlægger jordforurening. Forhøjede værdier af PAH og tungmetaller i det øvre jordlag på tværs af 12 prøvepunkter.

Forureningsstatus

Prøvetagning i 12 punkter viser forhøjede værdier af PAH og tungmetaller i det øvre jordlag (0–0,5 m). Koncentrationen overskrider Miljøstyrelsens klasse 4-grænser.

Anbefaling

Oprensning eller afværgeforanstaltninger bør igangsættes før byggestart.

Afsnit 1

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.

Oprensning & afværge

Oprensning er estimeret til 18.000 m³ forurenet jord. Afværgeforanstaltning med kapsel vurderes nødvendig.

Støj jernbane

Jernbanestøj overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 64 dB(A) med op til 6 dB ved 3 ejendomme.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan er nævnt i kommuneplan 2024 men ikke specifik for projektgrunden.

CO2 & livscyklus

LCA ikke udført. CO2-mål på 8 kg/m²/år nævnt som ambition i bæredygtighedsstrategi.

Beskyttede naturtyper

Ingen beskyttede naturtyper inden for 50 m. Artssøgning udført med negativt fund.

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Afsnit 2

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Forureningsstatus

Kortlægning V2 fra 2023 bekræfter kraftig PAH- og tungmetalforurening i 0–0,5 m dybde. Alle 12 prøvepunkter overskrider klasse 4-grænser.

Omkostninger miljø

Foreløbig budgetramme på kr. 42 mio. for oprensning. Endelig pris afventer licitation.

Støj vej

Vejstøj fra Strandvejen er 62 dB(A) ved facaden. Kræver facadeisolering iht. planloven.

Oversvømmelsesrisiko

Området ligger i lavtliggende zone men er ikke KFMA-kortlagt som særlig oversvømmelsesrisikozone.

Genanvendelse

Genanvendelse af tegl fra nedrivning planlagt til 40%. Dokumentation mangler.

Arter & habitater

Ingen rødlistede arter registreret. Flagermusekartlægning viste 2 fourageringsarter.

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Afsnit 3

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Vibrationer

Vibrationsmålinger ikke udført. Togvibrationsniveauer estimeret til Lv 75 dB, under grænse.

Regnvandshandtering

LAR-løsning med forsinkelsesbassin dimensioneret til 10-årsregn dokumenteret i VVM.

Miljøcertificering

DGNB Gold er målsat men ikke kontraktuelt forpligtet. Certificering er ikke påbegyndt.

Farlige materialer

Asbest fundet i eksisterende kælderetage. Sanering estimeret til kr. 1,2 mio.

Grønne korridorer

Grøn korridor langs Strandvejen bevares iht. lokalplan.

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.