Gartnerbyen VVM 2025

Gartnerbyen – Rødovre

VVM-redegørelse for Gartnerbyen med vurdering af trafik-, støj- og klimaforhold.

VVM-redegørelsen dækker trafikale konsekvenser, støjbelastning og klimatilpasning for det samlede byggefelt.

Afsnit 1

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.

Oprensning & afværge

Restforurening håndteres med monitering frem for aktiv oprensning. Godkendt af kommunen.

Støj jernbane

Jernbanestøj på 62 dB(A). Marginalt under grænsen, men støjskærm anbefales mod vest.

Afhjælpning støj

Støjskærm 3 m langs jernbane godkendt af Banedanmark. Effekt 4–6 dB.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan integreret i lokalplan. Grønne tage som standard.

CO2 & livscyklus

LCA udført. CO2-aftryk beregnet til 9,2 kg CO2e/m²/år inkl. drift.

Beskyttede naturtyper

§3-beskyttet overdrev grænser op til projektområde men berøres ikke.

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Afsnit 2

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Forureningsstatus

Kortlægning V1 påvist. Restforurening med oliekulbrinter i afgrænset volumen på ca. 500 m³.

Omkostninger miljø

Overvågningsprogram koster kr. 120.000/år. Engangsomkostning til monitering kr. 800.000.

Støj vej

Vejstøj fra Rødovrevej er 59 dB(A) ved facade. Inden for grænseværdi.

Oversvømmelsesrisiko

Området er ikke i KFMA-risikozone. Terræn ligger 3,2 m over HHV.

Blå-grønne løsninger

Blå-grønt element planlagt i form af regnbed men ikke dimensioneret.

Genanvendelse

55% genanvendelse planlagt. Aftale med genanvendelsesvirksomhed indgået.

Arter & habitater

Artssøgning viser markfirben i randzone. Kompenserende tiltag planlagt.

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Afsnit 3

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Jordbundsforhold

Jordbundsforhold acceptable. Geoteknisk rapport 2024 viser ler/sand til 8 m.

Prøvetagning & data

14 prøvepunkter dokumenteret i fase 2 rapport. Godt datagrundlag.

Vibrationer

Vibrationsmålinger udført. Lv 68 dB målt, under grænse på 75 dB.

Regnvandshandtering

Regnvandshåndtering via grøft og lokal nedsivning dimensioneret til 100-årsregn.

Miljøcertificering

DGNB Silver overvejes. Ingen formel certificeringsaftale endnu.

Farlige materialer

Asbest- og PCB-screening udført. Ingen fund over grænseværdi.

Grønne korridorer

Grøn korridor mod nord bevares og styrkes med 800 m² ny beplantning.

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.